

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Περιγραφή	Α. Τ.	Άρθρο	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ								
1	Εκκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.1	ΥΔΡ NET-3.03.02.Μ-Α	ΥΔΡ6055=100%	Μ3		19,85	
2	Εκκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	1.2	ΥΔΡ NET-3.10.02.01.Μ	ΥΔΡ6081.1=100%	Μ3		8,55	
3	Προσαύξηση τιμών εκκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	1.3	ΥΔΡ NET-3.12-Α	ΥΔΡ6087=100%	ΜΜ		15,50	
4	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	1.4	ΥΔΡ NET-1.01-Α	ΟΙΚ6541=100%	ΜΗΝΕΣ		8,20	
5	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	1.5	ΥΔΡ NET-4.09-Α	ΟΔΝ4521Β=100%	Μ2		18,50	
6	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	1.6	ΥΔΡ NET-5.05.02.Μ-Α	ΥΔΡ6068=100%	Μ3		12,35	
7	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	1.7	ΥΔΡ NET-5.07.Μ-Α	ΥΔΡ6069=100%	Μ3		12,35	
8	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος έως 1,0 ΗΡ	1.8	ΥΔΡ NET-6.01.01.01-Α	ΥΔΡ6106=100%	Ωρες		3,70	
9	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών εσωτ.διαμέτρου 1,20 Μ	1.9	ΥΔΡ NET-16.14.01-Α	ΥΔΡ6327=100%	Τεμ.		1.290,00	
10	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3, ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο με σωλήνες SN4, DN/OD 200 mm	1.10	ΥΔΡ NET-12.30.02.01-	ΥΔΡ6711.2=100%	ΜΜ		5,70	
11	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3, ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο με σωλήνες SN4, DN/OD 250 mm	1.11	ΥΔΡ NET-12.30.02.02-	ΥΔΡ6711.3=100%	ΜΜ		9,30	
12	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3, ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο με σωλήνες SN4, DN/OD 315 mm	1.12	ΥΔΡ NET-12.30.02.03-	ΥΔΡ6711.4=100%	ΜΜ		14,40	
13	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3, ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο με σωλήνες SN4, DN/OD 400 mm	1.13	ΥΔΡ NET-12.30.02.04-	ΥΔΡ6711.5=100%	ΜΜ		22,70	

14	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης	1.14	ΥΔΡ NET-16.13-A	ΥΔΡ6732=100%	Τεμ.		30,90	
15	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	1.15	ΥΔΡ NET-7.06-A	ΥΔΡ6103=100%	M2		34,60	
16	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	1.16	ΥΔΡ NET-9.10.03-A	ΥΔΡ6326=100%	M3		77,00	
17	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20 / 25	1.17	ΥΔΡ NET-9.10.05-A	ΥΔΡ6329=100%	M3		88,00	
18	Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου αγωγού ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 MM	1.18	ΥΔΡ NET-16.04-A	ΥΔΡ6711.1=100%	MM		15,50	
19	Πλήρης κατασκευή κυκλικού φρεατίου σύνδεσης ακαθάρτων από πλαστικό σωλήνα δομημένου τοιχώματος DN/OD 315mm με την προμήθεια και εγκατάσταση χυτοσιδηρού καλύμματος.	1.19	ΥΔΡ NET-12.30.02.03-	3% ΥΔΡ 6054 14% ΥΔΡ6069 8% ΥΔΡ6326 52% ΥΔΡ 6711.4 23% ΥΔΡ 6752	Τεμ.		50,00	
20	Καθαίρεση σπύλου σκυροδέματος	1.20	ΥΔΡ 4.13-A0	ΥΔΡ6082.1=100%	M3		21,65	
21	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	1.21	ΥΔΡ NET-4.10-A	ΥΔΡ6804=100%	M2		25,80	
22	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	1.22	ΟΔΝ NET-B-51-A	ΟΔΝ2921=100%	MM		9,60	
Άθροισμα εργασιών :							30.000,00	
Γ.Ε. και Ο.Ε. :							18,00%	5.400,00
Άθροισμα :							35.400,00	
Απρόβλεπτα :							15,00%	5.310,00
Σύνολο :							40.710,00	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :							290,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ :							41.000,00	

9/3/2017
Συντάχθηκε

Αφροδίτη Ρήγα
Πολ. Μηχ. Τ.Ε.

Θεωρήθηκε
9/3/2017
Η Αναπληρώτρια Προισταμένη

Λίτσα Παταργιά
Πολ. Μηχ. Τ.Ε.