

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 40/2017

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	1.1	ΟΙΚ NET-73.33.02-A	ΟΙΚ 7331:100%	M2	125	33,50	4.187,50	
2	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	1.2	ΟΙΚ NET-73.35-A	ΟΙΚ 7326.1:100%	MM	115	4,50	517,50	
3	Χρωματισμοί επιχρισμάτων ή σκυροδέματος, με σπατουλάρισμα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	1.3	ΟΙΚ NET-77.81.02-A	ΟΙΚ 7786.1:100%	M2	920,37	14,00	12.885,18	
4	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	1.4	ΟΙΚ NET-77.84.01-A	ΟΙΚ 7786.1:100%	M2	300	9,00	2.700,00	
5	Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm	1.5	ΟΙΚ NET-78.30.03-A	ΟΙΚ 7809:100%	M2	110	21,40	2.354,00	
6	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	1.6	ΟΙΚ NET-61.30-A	ΟΙΚ 6118:100%	Χγρ.	302,50	3,10	937,75	
7	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.7	ΟΙΚ NET-78.05.04-A	ΟΙΚ 7809:100%	M2	52	15,50	806,00	
8	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.8	ΟΙΚ NET-78.05.01-A	ΟΙΚ 7809:100%	M2	85,55	13,00	1.112,15	
9	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	1.9	ΟΙΚ NET-61.31-A	ΟΙΚ 6118:100%	Χγρ.	395,22	2,80	1.106,62	
10	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	1.10	ΟΙΚ NET-22.04-A	ΟΙΚ 2222:100%	M3	9,14	15,70	143,50	
11	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	1.11	ΟΙΚ NET-46.01.03-A	ΟΙΚ 4623.1:100%	M2	9,10	33,50	304,85	
12	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 2 πλίνθων	1.12	ΟΙΚ NET-46.01.05-A	ΟΙΚ 4625.1:100%	M2	13,05	61,00	796,05	
13	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	1.13	ΟΙΚ NET-49.01.02-A	ΟΙΚ 3213:100%	MM	17,20	19,70	338,84	
14	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	1.14	ΟΙΚ NET-71.31-A	ΟΙΚ 7131:100%	M2	37,94	11,20	424,93	
15	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	1.15	ΟΙΚ NET-71.71-A	ΟΙΚ 7171:100%	M2	37,94	0,68	25,80	
16	Πλήρης κατασκευή σιδεριών ασφαλείας παραθύρων	1.16	ΟΙΚ ΣΧΕΤ64.01.01-A0	ΟΙΚ 6401:100%	M2	2,73	150,00	409,50	
17	Σιδηρά κικκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	1.17	ΟΙΚ NET-64.01.01-A	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.	56	4,50	252,00	
18	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	1.18	ΟΙΚ NET-77.67.02-A	ΟΙΚ 7767.4:100%	MM	150	2,25	337,50	
19	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	1.19	ΟΙΚ NET-22.70.01-A	ΟΙΚ 2275:100%	M2	13,48	5,00	67,40	
20	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C16/20	1.20	ΟΙΚ NET-32.02.04-A	ΟΙΚ 3214:100%	M3	1	84,00	84,00	
21	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν								
Σε μεταφορά								29.791,07	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		29.791,07	
	υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C16/20	1.21	OIK NET-32.25.03-A	OIK 3223A.5:100%	M3	1	16,80	16,80	
22	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.22	OIK NET-38.02-A	OIK 3811:100%	M2	7,40	22,50	166,50	
23	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.23	OIK NET-38.20.03-A	OIK 3873:100%	Χγρ.	4,26	1,01	4,30	
24	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	1.24	OIK NET-73.11-A	OIK 7311:100%	M2	9	22,50	202,50	
25	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσα δομική, πλάτους έως 13 cm	1.25	OIK NET-54.46.01-A	OIK 5446.1:100%	M2	7,48	118,00	882,64	
26	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.26	OIK NET-22.15.01.M-A	OIK 2226:100%	M3	3	56,00	168,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (1)</b>							31.231,81	31.231,81
	<b>ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>								
1	Καλώδιο τύπου NYM 5X2,5mm2	2.1	HΛM N46.4	HΛM 46:100%	MM	50	6,47	323,50	
2	Καλώδιον τύπου NYΥ 3X1,5mm2	2.2	HΛM N47.1	HΛM 47:100%	MM	100	6,40	640,00	
3	Καλώδιο τύπου NYM 3X2,5mm2	2.3	HΛM N46.2	HΛM 46:100%	MM	50	5,71	285,50	
4	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3X1.5 mm2 σε ψευδοροφή	2.4	HΛM 8766.3.1N	HΛM 8766.3.1N	MM	80	3,77	301,60	
5	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής, ανηρημένο ή ψευδοροφής: Με περίδα από προανοδευμένο αλουμίνιο σε διπλή παραβολικότητα, γυαλιστερό, σιλιπνό, προστασίας IP 20, επίμηκες ή τετράγωνο, χωρίς την αξία λυχνιών: Διαστάσεων 600 x 600m	2.5	HMX 870N.A.9	HMX 870N.A.9	Τεμ.	17	45,00	765,00	
6	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ , Φ 23mm	2.6	HMX 8732.2.4	HΛM 41:100%	MM	80	4,98	398,40	
7	Λαμπτήρες - λυχνίες: φθορισμού: 18 W	2.7	HMX 880.7.6	HMX 880.7.6	Τεμ.	68	2,38	161,84	
8	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYΥ ή NYM, Διαστάσεων 80 X 80 mm ,για αγωγούς διατομής έως 6 mm2, 8 εξόδων	2.8	HMX 8786.2.2	HΛM 41:100%	Τεμ.	10	8,84	88,40	
9	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, GATE 5	2.9	HMX N8768.1	HMX N8768.1	MM	100	4,50	450,00	
10	Πρίζα τηλεφώνου εξωτερική 8 επαφών	2.10	HMX N8831.1.2	HMX N8831.1.2	Τεμ.	6	10,00	60,00	
11	Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS, εντάσεως 16 A	2.11	HMX 9385.3	HΛM 55:100%	Τεμ.	15	16,53	247,95	
12	Νιπτήρας πορσελάνης: διαστ.περίπου 40 X 50 cm	2.12	HMX 628.1	HMX 628.1	Τεμ.	2	32,00	64,00	
13	Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξειδωτος πλάτους 50 cm	2.13	HΛM 17	HΛM 17:100%	Τεμ.	1	163,05	163,05	
14	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	2.14	HMX 8152	HΛM 14:100%	Τεμ.	2	140,83	281,66	
15	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρας επίτοιχος διαμέτρου 1/2 ins	2.15	HMX N8141.1.2	HMX N8141.1.2	Τεμ.	2	58,35	116,70	
16	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη διαμέτρου 1/2 ins	2.16	HMX N8141.3.2	HMX N8141.3.2	Τεμ.	1	70,71	70,71	
17	Πρίζα ψηφιακού δικτύου διπλή CATEG 6	2.17	ATHE 8827.4.1	ATHE 8827.4.1	MM	10	8,00	80,00	
18	Φωτιστικό ασφαλείας	2.18	HMX N872.1.1	HMX N872.1.1	Τεμ.	5	55,00	275,00	
19	Συντήρηση και αυτονομία του λέβητα-καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης	2.19	HMX ΣΧΕΤ-8693.1.1	HΛM 28:100%	Τεμ.	1	1.700,00	1.700,00	
20	Κανάλι πλαστικό διατομής 40x60mm	2.20	HΛM ΣΧΕΤ41	HΛM 41:100%	MM	60	20,00	1.200,00	
21	Πρίζα διπλή εξωτερική SCHUKO πλήρης	2.21	HMX ΣΧΕΤ8827.4.1	HΛM 49:100%	Τεμ.	6	6,00	36,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (2)</b>							7.709,31	7.709,31
	<b>ErgoWin</b>					Σε μεταφορά			38.941,12

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς			38.941,12
							Αθροισμα		38.941,12
	Ενιαίο όφελος					38.941,12	x18,00%		7.009,40
							Αθροισμα		45.950,52
	Ενιαία απρόβλεπτα					45.950,52	x15,00%		6.892,58
							Αθροισμα		52.843,10
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								60,13
							Αθροισμα		52.903,23
	Ενιαίος Φ.Π.Α.					52.903,23	x24,00%		12.696,77
<i>ErgoWin</i>	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								<b>65.600,00</b>

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ - 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ - 2017

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΗΓΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΑΡΓΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.