



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. (Δ.Ε.
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ)''

Αριθμός μελέτης: 47/2017

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Τ.Κ. ΜΑΚΡΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	Κωδ. Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Τιμή μονάδ. (€)	Ποσότητα	Δαπάνη (€)	
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ. 3.01.02	μ ³	2,00	170	340,00	
2	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37.	ΥΔΡ. 9.10.07	μ ³	103,00	145	14.935,00	
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογειών έργων	ΟΔΟ Β- 30.3	χλγ.	1,15	2.750	3.162,50	
4	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ. 9.01	μ ²	8,20	930	7.626,00	
5	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm.	ΥΔΡ. 12.01.01.07	μ.μ.	144,00	10	1.440,00	
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	ΟΔΟ Δ-1	μ.μ.	1,00	25	25,00	
7	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm.	ΥΔΡ 4.09.01	μ ²	12,40	13,50	167,40	
						Άθροισμα 1	27.695,90
						Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	4.985,26
						Άθροισμα 2	32.681,16
						Απρόβλεπτα (15%)	4.902,17
						Άθροισμα 3	37.583,33
						Αναθεώρηση	45,00
						Φ.Π.Α. (24%)	9.030,80
						Τελικό Σύνολο	46.659,13

T.K. ΑΡΧΑΝΙΟΥ

A/A	Είδος εργασίας	Κωδ. Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Τιμή μονάδ. (€)	Ποσότητα	Δαπάνη (€)	
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ. 3.01.02	μ ³	2,00	60	120,00	
2	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37.	ΥΔΡ. 9.10.07	μ ³	103,00	75	7.725,00	
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.3	χλγ.	1,15	1.090	1.253,50	
4	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ. 9.01	μ ²	8,20	340	2.788,00	
5	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm.	ΥΔΡ. 12.01.01.07	μ.μ.	144,00	10	1.440,00	
6	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).	ΥΔΡ. 11.02.04	χλγ.	2,90	200	580,00	
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	ΟΔΟ Δ-1	μ.μ.	1,00	25	25,00	
8	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm.	ΥΔΡ 4.09.01	μ ²	12,40	13,50	167,40	
						Άθροισμα 1	14.098,90
						Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	2.537,80
						Άθροισμα 2	16.636,70
						Απρόβλεπτα (15%)	2.495,51
						Άθροισμα 3	19.132,21
						Αναθεώρηση	19,28
						Φ.Π.Α. (24%)	4.596,36
						Τελικό Σύνολο	23.747,85

Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ

A/A	Είδος εργασίας	Κωδ. Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Τιμή μονάδ. (€)	Ποσότητα	Δαπάνη (€)	
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	ΟΔΟ Α- 2	μ ³	2,00	100	200,00	
2	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37.	ΥΔΡ. 9.10.07	μ ³	103,00	160	16.480,00	
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β- 30.3	χλγ.	1,15	3.350	3.852,50	
						Άθροισμα 1	20.532,50
						Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	3.695,85
						Άθροισμα 2	24.228,35
						Απρόβλεπτα (15%)	3.634,25
						Άθροισμα 3	27.862,60
						Αναθεώρηση	35,00
						Φ.Π.Α. (24%)	6.695,42
						Τελικό Σύνολο	34.593,02