

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| Α/Α                                  | Είδος εργασίας  | Α.Τ. | Κωδ. Αναθ/σης  | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή      | Δαπάνη   | ΣΥΝΟΛΟ           |
|--------------------------------------|---|------|----------------|--------|----------|-----------|----------|------------------|
| <b>ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>      |   |      |                |        |          |           |          |                  |
| 1                                    | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α)   | 1.1  | ΟΙΚ 2269Α:100% | ΜΜ     | 155      | 1,00      | 155,00   |                  |
| 2                                    | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α)   | 1.2  | ΟΔΝ 1123Α:100% | Μ3     | 96       | 2,80      | 268,80   |                  |
| 3                                    | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Α) | 1.3  | ΥΔΡ 6087:100%  | ΜΜ     | 20       | 15,50     | 310,00   |                  |
| 4                                    | Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.1.Μ-Α)  | 1.4  | ΟΔΝ 3121Β:100% | Μ3     | 48       | 14,00     | 672,00   |                  |
| 5                                    | Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-Α)  | 1.5  | ΟΙΚ 2227:100%  | Μ3     | 24       | 26,50     | 636,00   |                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ (1)</b>                    |   |      |                |        |          |           | 2.041,80 | 2.041,80         |
| <b>ΡΕΙΘΡΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>          |   |      |                |        |          |           |          |                  |
| 1                                    | Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-52-Α)  | 2.1  | ΟΔΝ 2922:100%  | Μ2     | 250      | 13,80     | 3.450,00 |                  |
| 2                                    | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-Α)                           | 2.2  | ΟΔΝ 2532:100%  | Μ3     | 30       | 94,20     | 2.826,00 |                  |
| 3                                    | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α)   | 2.3  | ΟΔΝ 2921:100%  | ΜΜ     | 160      | 9,60      | 1.536,00 |                  |
| 4                                    | Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α)   | 2.4  | ΥΔΡ 7018:100%  | Χγρ.   | 450      | 1,15      | 517,50   |                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ (2)</b>                    |   |      |                |        |          |           | 8.329,50 | 8.329,50         |
| <b>ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>              |   |      |                |        |          |           |          |                  |
| 1                                    | Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (Ν ΟΙΚ ΚΠΤ-77.102-Α)   | 3.1  | ΟΙΚ 7744:100%  | Μ2     | 85       | 3,45      | 293,25   |                  |
| 2                                    | Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους (ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.3-Α)   | 3.2  | ΟΙΚ 6541:100%  | Τεμ.   | 16       | 34,50     | 552,00   |                  |
| 3                                    | Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.2-Α)   | 3.3  | ΟΔΝ 2653:100%  | Τεμ.   | 10       | 49,30     | 493,00   |                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ (3)</b>                    |   |      |                |        |          |           | 1.338,25 | 1.338,25         |
|                                      |   |      |                |        |          | Αθροισμα  |          | 11.709,55        |
| Ενιαίο όφελος                        |   |      |                |        |          | 11.709,55 | x18,00%  | 2.107,72         |
|                                      |   |      |                |        |          | Αθροισμα  |          | 13.817,27        |
| Ενιαία απρόβλεπτα                    |   |      |                |        |          | 13.817,27 | x15,00%  | 2.072,59         |
|                                      |   |      |                |        |          | Αθροισμα  |          | 15.889,86        |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                           |   |      |                |        |          |           |          | 319,82           |
|                                      |   |      |                |        |          | Αθροισμα  |          | 16.209,68        |
| Ενιαίος Φ.Π.Α.                       |   |      |                |        |          | 16.209,68 | x24,00%  | 3.890,32         |
| <b>ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b> |   |      |                |        |          |           |          | <b>20.100,00</b> |